



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Comune di Isola del Liri
Provincia di Frosinone

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLUCCI-REGGIO"- LOTTO 1
Via Lungoliri Pirandello n. 07 - Isola del Liri (FR).
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.2

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FROSINONE

Data, 20/03/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 *NP ELT PR S 1	Multi presa da esterno per PDL uffici, o quadretto aula zona e realizzato in versione da incasso o da esterno in apposito contenitore tipo MULTIBOX Bticino e similari, completo di interruttore generale miniaturizzato da 10A, n.3 prese 16A universali e n. 2 prese dati RJ45 cat. 6a, completo di setto separatore orizzontale tra le parti elettriche e le parti trasmissione dati, esclusa la linea dorsale, conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A) escluse le tracce, compresi la tubazione corrugata e quanto altro occorrente per dare il titolo funzionante e concluso E L E M E N T I: (L) Materiali presa da esterno PDL ufficio, quadretto da incasso, tipo multibox, interruttori 10A 3 prese 16A e 2 dati, compreso cavi fg17 2.5 mm2 cadauno (L) Materiali e attrezzature varie per la lavorazione cadauno (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora	1,000 1,000 0,280 0,280	119,88 6,06 29,22 29,22	119,88 6,06 8,18 8,18	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			142,30	
	Spese Generali 15.00% * (142.30) euro			21,35	
	Sommano euro			163,65	
	Utili Impresa 10% * (163.65) euro			16,37	
	T O T A L E euro / cac			180,00	
Nr. 2 *NP ELT QE 1	Modifica quadro elettrico Corpo Palestra (QPAL) per riadattamento della linea elettrica, allacci per aerotermici e nuova certificazione del quadro E L E M E N T I: (L) Materiali in sostituzione dei componenti per nuovi allacci elettrici, interruttori, cavi, differenziali, cadauno (L) Materiali e attrezzature varie per la lavorazione cadauno (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora	1,000 1,000 10,000 10,000	960,00 36,63 29,22 29,22	960,00 36,63 292,20 292,20	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			1'581,03	
	Spese Generali 15.00% * (1 581.03) euro			237,15	
	Sommano euro			1'818,18	
	Utili Impresa 10% * (1 818.18) euro			181,82	
	T O T A L E euro / cadauno			2'000,00	
Nr. 3 *NP ELT TO 1	Targa ottico/acustica E L E M E N T I: (L) Materiali quali sirena acustica lampeggiante led rosso etichette identificative cadauno (L) Attrezzature varie cadauno (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora	1,000 1,000 0,200 0,200	250,00 15,00 29,22 29,22	250,00 15,00 5,84 5,84	MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			276,68	
	Spese Generali 15.00% * (276.68) euro			41,50	
	Sommano euro			318,18	
	Utili Impresa 10% * (318.18) euro			31,82	
	T O T A L E euro / cadauno			350,00	
Nr. 4 *NP-FG A1	Ripristino della linea fognaria, manutenzione generale delle tubazioni a seguito degli interventi di consolidamento strutturale, compresa la revisione della vasca imhoff con attrezzature adeguate, l'utilizzo di mezzi meccanici per il trasporto dei materiali di sostituzione, compreso il ripristino generale della pavimentazione E L E M E N T I: (E) [N04001c] Autocarro ribaltabile: portata 10.000 kg: a freddo senza ope ... (qt=8*7) ora (E) [N04029c] Minipala gommata o skid loaders: 20 hp: a freddo senza opera ... (qt=8*10) ora (E) [N04048c] Escavatore idraulico cingolato da: 12.000 kg, capacità benna ... (qt=8*10) ora (L) Materiali per il ripristino della pavimentazione a corpo (L) Attrezzature di lavoro e noli a corpo (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... (qt=8*13) ora (E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... (qt=8*13) ora (E) [M01003a] Edile qualificato: costo non comprensivo delle spese general ... (qt=8*9) ora	56,000 80,000 80,000 1,000 1,000 104,000 104,000 72,000	18,98 12,53 23,61 800,00 387,77 29,22 29,22 27,08	1'062,88 1'002,40 1'888,80 800,00 387,77 3'038,88 3'038,88 1'949,76	— — — MDO/RU MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E			13'169,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			13'169,37	
Nr. 5 *NP-FG A2	(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... (qt=8*9) ora	72,000	25,70	1'850,40	MDO/RU
	Sommano euro			15'019,77	
	Spese Generali 15.00% * (15 019.77) euro			2'252,97	
	Sommano euro			17'272,74	
	Utili Impresa 10% * (17 272.74) euro			1'727,26	
	T O T A L E euro / a corpo			19'000,00	
	Fornitura dei materiali per la realizzazione di nuova linea acque nere, tubazione pead Ø300, pozzetti 50x50 prolunghe e chiusini in ghisa				
	E L E M E N T I:				
	(L) Materiali per la nuova fogna, tubazioni, pozzetti, prolunghe chiusini a corpo	1,000	6'000,00	6'000,00	
	(L) attrezzature, noli e trasporti cadauno	1,000	474,24	474,24	
Nr. 6 *NP-FG A3	(E) [M01004a] Edile comune: costo non comprensivo delle spese generali ed ... ora	8,000	25,70	205,60	MDO/RU
	Sommano euro			6'679,84	
	Spese Generali 15.00% * (6 679.84) euro			1'001,96	
	Sommano euro			7'681,82	
	Utili Impresa 10% * (7 681.82) euro			768,18	
	T O T A L E euro / a corpo			8'450,00	
	MAPPATURA DELLA RETE FOGNARIA tramite 1) Disostruzione, assistenza e pulizia della rete fognaria compreso il trasporto e lo smaltimento dei liquami, 2) Video ispezione eseguita con telecamera a spinta tipo Mini-Cam SoloPro, 3) Video ispezione per tubi di grandi dimensioni e collettori fognari Robot proteus 2001, 4) Restituzione cad della rete fognaria acque nere e bianche				
	E L E M E N T I:				
	(E) [] Disostruzione assistenza e pulizia della rete fognaria più i ... a corpo	1,000	2'054,46	2'054,46	---
	(E) [] Intervento di video ispezione eseguita con telecamera a spin ... a corpo	1,000	768,40	768,40	---
Nr. 7 *NP115V	(E) [] Intervento di video ispezione robotizzata idonea per tubazio ... a corpo	1,000	1'997,50	1'997,50	---
	(E) [] Realizzazione di tavola in DWG redatta da tecnico, completa ... a corpo	1,000	1'850,00	1'850,00	---
	(L) Attrezzature di lavoro a corpo	1,000	444,27	444,27	
	Sommano euro			7'114,63	
	Spese Generali 15.00% * (7 114.63) euro			1'067,19	
	Sommano euro			8'181,82	
	Utili Impresa 10% * (8 181.82) euro			818,18	
	T O T A L E euro / a corpo			9'000,00	
	Targa ottico acustica (come da progetto antincendio)				
	E L E M E N T I:				
Nr. 8 *NP116V	(L) Materiali quali sirena acustica lampeggiante led rosso etichette identificative cadauno	1,000	133,00	133,00	
	(L) Attrezzature varie cadauno	1,000	12,39	12,39	
	(E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora	0,150	29,22	4,38	MDO/RU
	(E) [M01002a] Edile specializzato: costo non comprensivo delle spese gener ... ora	0,150	29,22	4,38	MDO/RU
	Sommano euro			154,15	
	Spese Generali 15.00% * (154.15) euro			23,12	
	Sommano euro			177,27	
	Utili Impresa 10% * (177.27) euro			17,73	
	T O T A L E euro / cadauno			195,00	
	Pulsante analogico con modulo indirizzabile in grado di interfacciarsi con le centrali analogiche. Tensione di funzionamento 15÷30Vcc. Tensione di esercizio 24Vcc. Assorbimento a r ... A. Assorbimento in allarme 6mA. Assorbimento LED 30mA max. Grado di protezione IP44. Temperatura operativa -30°C +70°C.				
	E L E M E N T I:				
	(L) Materiali: Cavi FG16 2x1.5 mm2, scatola da incasso, canalina/tubo corrugato, metriali per il fissaggio				
	A R I P O R T A R E				

